② 금 속 공 사

매직스틱 펜스 (부가세별도 / 현장설치도)

［자료제공 : 해성금속씨앤디(주)］

비 목	규 격	단위	단 가	HSF-6001 (W:2.0×H:1.2m)		HSF-6002 (W:2.0×H:1.2m)		HSF-6003 (W:2.0×H:1.2m)		HSF-6014 (W:2.0×H:1.2m)		HSF-6018 (W:2.0×H:1.2m)	
				수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액	수량	금 액
AL CASTING PANNEL	W225×H830	EA	48,000			2	96,000						
〃	W265×H1040	〃	67,500									1	67,500
STL. 레이져가공판	W830×H103×T3.0	〃	17,500					2	35,000				
목재(하드우드)	W90×H1040×T19	〃	8,200									6	49,200
목재고정브라켓	W90×H20	〃	3,500									12	42,000
STL. POST(지주)	ϕ76.3×T2.0	m	13,000	1.4	18,200	1.4	18,200	1.4	18,200	1.4	18,200	1.4	18,200
STL. PIPE(횡)	30×30×T1.5	〃	4,270	3.84	16,396	3.84	16,396	3.84	16,396	3.84	16,396	3.84	16,396
STL. PIPE(종)	ϕ19.1×T1.2	〃	1,730	15	25,950	13	22,490	15	25,950	20.5	35,465	2.4	4,152
AL. 상 캡	86×H133	EA	7,400	1	7,400	1	7,400	1	7,400	1	7,400	1	7,400
AL. 종 골 캡	77×H110	〃	1,650	15	24,750	15	24,750	15	24,750				
AL. 브 라 켓	64×53	〃	4,450	4	17,800	4	17,800	4	17,800	4	17,800	4	17,800
연 결 피 스	ϕ6×32L	〃	150	8	1,200	8	1,200	8	1,200	8	1,200	8	1,200
기초콘크리트	(1 : 3 : 6)	㎥	64,066	0.027	1,729	0.027	1,729	0.027	1,729	0.027	1,729	0.027	1,729
합 판 거 푸 집	4회	㎡	11,000	0.36	3,960	0.36	3,960	0.36	3,960	0.36	3,960	0.36	3,960
재 료 비 소 계					117,385		209,925		152,385		102,150		229,537
절 단 원	파이프절단	인	88,348	0.15	13,252	0.15	13,252	0.15	13,252	0.25	22,087	0.15	13,252
용 접 원	용접	〃	100,451	0.18	18,081	0.18	18,081	0.21	21,094	0.23	23,103	0.18	18,081
프레나기조작원	파이프벤딩	〃	90,009							0.23	20,702		
금 속 교 정 원	벤딩파이프교정	〃	102,379							0.16	16,380		
부 품 조 립 원	캡조립	〃	84,628	0.15	12,694	0.2	16,925	0.2	16,925				
수 동 연 마 원	연마	〃	89,059			0.12	10,687					0.12	10,687
목제품도장원	목재보호도장	〃	87,889									0.3	26,366
단순노무종사원	적재 및 운반	〃	81,196	0.13	10,555	0.16	12,991	0.16	12,991	0.15	12,179	0.25	20,299
제품하역적재원	상차	〃	92,897	0.13	12,076	0.13	12,076	0.13	12,076	0.13	12,076	0.13	12,076
제 작 비 소 계					66,658		84,012		76,338		106,527		100,761
터 파 기	보통토사	㎥	28,896	0.048	1,387	0.048	1,387	0.048	1,387	0.048	1,387	0.048	1,387
되 메 우 기	현장내	〃	14,448	0.021	303	0.021	303	0.021	303	0.021	303	0.021	303
잔 토 처 리	현장내	〃	28,896	0.027	780	0.027	780	0.027	780	0.027	780	0.027	780
합 판 거 푸 집	4회	㎡	29,718	0.36	10,698	0.36	10,698	0.36	10,698	0.36	10,698	0.36	10,698
콘크리트타설	(1 : 3 : 6)	㎥	328,712	0.027	8,875	0.027	8,875	0.027	8,875	0.027	8,875	0.027	8,875
조 립 설 치 비	특별인부	인	181,293	0.32	58,013	0.32	58,013	0.32	58,013	0.32	58,013	0.36	65,265
조 립 설 치 비	보통인부	〃	144,481	0.3	43,344	0.3	43,344	0.3	43,344	0.3	43,344	0.35	50,568
노 무 비 소 계					123,400		123,400		123,400		123,400		137,876
합 계	경간(2m)	경간			307,443		417,337		352,123		332,077		468,174

매직스틱 펜스 (부가세별도 / 현장설치도)

［자료제공 : 해성금속씨앤디(주)］

비 목	규 격	단위	단 가	비 목	규 격	단위	단 가	비 목	규 격	단위	단 가
HSF-6004	W:2.0×H:1.2	경간	339,487	HSF-6012	W:2.0×H:1.2	경간	314,130	HSF-6020	W:2.0×H:1.2	경간	392,683
-6005	W:2.0×H:1.2	〃	348,417	-6013	W:2.0×H:1.2	〃	291,186	-6021	W:2.0×H:1.2	〃	436,761
-6006	W:2.0×H:1.2	〃	348,417	-6015	W:2.0×H:1.2	〃	328,538	-6022	W:2.0×H:1.2	〃	415,414
-6007	W:2.0×H:1.2	〃	335,687	-6016	W:2.0×H:1.2	〃	331,053	-6023(A)	W:2.0×H:1.2	〃	353,326
-6008	W:2.0×H:1.2	〃	335,687	-6017	W:2.0×H:1.2	〃	400,558	-6023(B)	W:2.0×H:1.2	〃	293,738
-6011	W:2.0×H:1.2	〃	294,694	-6019	W:2.0×H:1.2	〃	377,854				

가드펜스 (부가세별도 / 현장설치도)

［자료제공 : 해성금속씨앤디(주)］

비 목	규 격	단위	단 가	비 목	규 격	단위	단 가	비 목	규 격	단위	단 가
HSF-5001	W:2.0×H:1.0	경간	413,759	HSF-5010	W:2.0×H:1.1	경간	455,861	HS-F153	W:1.8×H:1.1	경간	486,462
-5002	W:2.0×H:0.97	〃	533,809	-5011	W:2.0×H:1.2	〃	495,859	-F154	W:1.8×H:1.1	〃	457,128
-5003	W:2.0×H:1.1	〃	563,575	HS-F051	W:2.0×H:1.2	〃	495,859	-F159-1	W:1.8×H:1.1	〃	487,122
-5004	W:2.0×H:1.05	〃	473,535	-F130	W:1.8×H:1.1	〃	480,330	-F159-2	W:1.8×H:1.1	〃	438,510
-5005	W:2.0×H:0.5	〃	317,796	-F131	W:1.8×H:0.995	〃	466,222	-F160-1	W:4.008×H:1.1	〃	889,272
-5006	W:2.0×H:1.0	〃	457,669	-137	W:2.0×H:1.1	〃	455,861	-F161	W:1.8×H:1.1	〃	479,325
-5007	W:2.0×H:1.0	〃	466,419	-138	W:2.0×H:1.2	〃	489,858	-F163	W:1.8×H:1.1	〃	479,325
-5008	W:2.0×H:1.2	〃	489,858	-F148	W:1.8×H:1.1	〃	516,821				
-5009	W:2.0×H:1.2	〃	501,858	-F149	W:1.8×H:1.1	〃	541,869				

시스템 펜스

［자료제공 : 해성금속씨앤디(주)］

비목	규격	단위	단가	HMF-002 (W:2.0×H:1.0m)		HSF-002 (W:1.88×H:1.2m)		HSF-101 (W:2.0×H:1.2m)		HSF-800 (W:2.0×H:2.0m)		HSF-801 (W:2.0×H:1.5m)	
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
ALCASTING PANNEL	W1910×H150	EA	68,000							1	68,000		
AL CASTING PANNEL(HSF-101)	W1910×H230	〃	78,000					1	78,000				
〃 (HSF-801)	〃	〃	90,000									1	90,000
ALCASTING PANNEL	W1910×H330	〃	94,000							1	94,000		
AL EXTRUDE BAR(A)	50×45×T1.0	m	12,700			3.84	48,768	5.76	73,152	1.92	24,384	3.84	48,768
AL EXTRUDE BAR(B)	50×45×T1.0	〃	15,600							5.76	89,856	3.84	59,904
〃	φ20×T1.2	〃	4,700			4	18,800	15	70,500	18.45	86,715	15	70,500
〃	20×28×T1.3	〃	5,900			10	59,000						
〃	φ51×T2.5	〃	19,100	5.76	110,016								
AL. POST (겉)	80×80×T1.2	〃	19,000	1.3	24,700								
STL. POST (속)	75×75×T2.0	〃	18,000	1.5	27,000								
AL. POST (겉)	φ80×T1.5	〃	21,700			1.35	29,295	1.35	29,295	2.1	45,570	1.65	35,805
STL. POST (속)	φ60.5×T2.0	〃	11,600			1.5	17,400	1.5	17,400	2.25	26,100	1.9	22,040
목 재(하드우드)	W108×H1000×T16	EA	7,800			5	39,000						
AL. 상 캡	φ80용	〃	7,500			1	7,500	1	7,500	1	7,500	1	7,500
〃	95×95×H30	〃	6,500	1	6,500								
AL. 하 캡	145×145×H50	〃	9,000			1	9,000	1	9,000	1	9,000	1	9,000
〃	150×150×H42	〃	9,500	1	9,500								
AL. 브라켓	50×45용	〃	5,600			4	22,400	6	33,600	8	44,800	8	44,800
AL 브라켓(각도조절용)	φ50용	Set	7,200	6	43,200								
고정볼트/너트	φ6×60L	〃	250	12	3,000								
연결피스	φ4×25L	EA	65			12	780	12	780	16	1,040	16	1,040
〃	φ6×50L	〃	200	12	2,400								
기초콘크리트	1:3:6	㎥	64,066	0.027	1,729	0.027	1,729	0.027	1,729	0.036	2,306	0.036	2,306
합판거푸집	4회	㎡	11,000	0.36	3,960	0.36	3,960	0.36	3,960	0.48	5,280	0.48	5,280
재료비소계					232,005		257,632		324,916		504,551		396,943
절단원	파이프절단	인	88,348	0.13	11,485	0.13	11,485	0.13	11,485	0.18	15,902	0.18	15,902
부품조립원	부품조립	〃	84,628			0.15	12,694	0.15	12,694	0.2	16,925	0.2	16,925
목제품도장원	목재보호도장	〃	87,889			0.2	17,577		-		-		-
제작비소계					11,485		41,756		24,179		32,827		32,827
터파기	보통토사	㎥	28,896	0.048	1,387	0.048	1,387	0.048	1,387	0.064	1,849	0.064	1,849
되메우기	현장내	〃	14,448	0.021	303	0.021	303	0.021	303	0.028	404	0.028	404
잔토처리	〃	〃	28,896	0.027	780	0.027	780	0.027	780	0.036	1,040	0.036	1,040
합판거푸집	4회	㎡	29,718	0.36	10,698	0.36	10,698	0.36	10,698	0.48	14,264	0.48	14,264
콘크리트타설	1:3:6	㎥	328,712	0.027	8,875	0.027	8,875	0.027	8,875	0.036	11,833	0.036	11,833
조립설치비	특별인부	인	181,293	0.4	72,517	0.38	68,891	0.38	68,891	0.55	99,711	0.5	90,646
〃	보통인부	〃	144,481	0.35	50,568	0.35	50,568	0.35	50,568	0.5	72,240	0.4	57,792
노무비소계					145,128		141,502		141,502		201,341		177,828
합계		경간			388,618		440,890		490,597		738,719		607,598

시스템 펜스 (부가세별도 / 현장설치도)

［자료제공 : 해성금속씨앤디(주)］

비목	규격	단위	단가	비목	규격	단위	단가	비목	규격	단위	단가
HSF-001	W:1.88×H:1.2	경간	457,653	HSF-703	W:2.0×H:1.2	경간	475,368	HSF-1902	W:2.0×H:1.2	경간	497,543
-102	W:2.0×H:1.2	〃	487,307	-704	〃	〃	465,368	-1904	〃	〃	493,543
-201	〃	〃	503,307	-705	〃	〃	474,968	-2000	W:2.0×H:0.5	〃	318,128
-202	〃	〃	503,307	-802	W:2.0×H:1.5	〃	609,831	-2001	〃	〃	322,128
-301	〃	〃	433,791	-902	〃	〃	629,819	HS-F137	W:2.0×H:1.2	〃	469,682
-401	〃	〃	515,060	-903	〃	〃	617,819	-F138	〃	〃	475,368
-402	〃	〃	515,060	-904	〃	〃	617,819	-F139	W:2.0×H:1.5	〃	616,019
-403	〃	〃	480,808	-1000	W:2.0×H:1.2	〃	545,543	-F140	〃	〃	603,431
-404	〃	〃	491,836	-1100	〃	〃	513,543	-F141	W:2.0×H:2.0	〃	734,109
-405	〃	〃	531,820	-1200A	〃	〃	483,223	-F142	W:1.88×H:1.2	〃	457,653
-406	〃	〃	544,791	-1300A	〃	〃	495,223	-F145	W:2.0×H:1.2	〃	447,031
-501	〃	〃	505,275	-1400A	〃	〃	507,223	-F146	W:2.0×H:1.5	〃	676,999
-502	〃	〃	513,275	-1500	〃	〃	501,543	-F147	W:2.0×H:1.8	〃	706,396
-601	〃	〃	455,141	-1700A	〃	〃	539,223	-F150	W:2.0×H:1.2	〃	465,823
-701	〃	〃	476,968	-1900A	〃	〃	495,223				

알루미늄 주물 펜스 1경간=2.0m

〔자료제공 : 해성금속씨앤디(주)〕

비목	규격	단위	단가	HSF-1013(H:1.2m)		HSF-1014(H:1.2m)		HSF-1015(H:1.2m)		HSF-1015(H:1.5m)		HSF-1025(H:1.2m)	
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
AL CASTING PANNEL	W1920×H1100	EA		1	284,000	1	300,000	1	295,000			1	342,000
〃	W1920×H1400	〃								1	382,000		
AL. POST (걸)	80×80×T1.2	m	19,000	1.3	24,700	1.3	24,700	1.3	24,700	1.6	30,400	1.3	24,700
STL. POST (속)	75×75×T2.0	〃	18,000	1.5	27,000	1.5	27,000	1.5	27,000	1.7	30,600	1.5	27,000
AL. 상 캡	90×90×H115	EA	8,500									1	8,500
〃	95×95×H30	〃	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500	1	6,500		
AL. 하 캡	150× 150×H42	〃	9,500	1	9,500	1	9,500	1	9,500	1	9,500	1	9,500
연결피스	φ6×32L	〃	150	4	600	4	600	4	600			4	600
〃	φ6×50L	〃	200							4	800		
기초콘크리트	1:3:6	m³	64,066	0.027	1,729	0.027	1,729	0.027	1,729	0.036	2,306	0.027	1,729
합판거푸집	4회	m²	11,000	0.36	3,960	0.36	3,960	0.36	3,960	0.48	5,280	0.36	3,960
재료비소계					357,989		373,989		368,989		467,386		417,989
주물(주조)원	주물판넬 주조	인	96,483	0.18	17,366	0.18	17,366	0.18	17,366	0.25	24,120	0.18	17,366
수동연마원	주물판넬 연마	〃	85,170	0.15	12,775	0.15	12,775	0.15	12,775	0.2	17,034	0.15	12,775
제작비소계					30,141		30,141		30,141		41,154		30,141
터파기	보통토사	m³	28,896	0.048	1,387	0.048	1,387	0.048	1,387	0.064	1,849	0.048	1,387
되메우기	현장내	〃	14,448	0.021	303	0.021	303	0.021	303	0.028	404	0.021	303
잔토처리	〃	〃	28,896	0.027	780	0.027	780	0.027	780	0.036	1,040	0.027	780
합판거푸집	4회	m²	29,718	0.36	10,698	0.36	10,698	0.36	10,698	0.48	14,264	0.36	10,698
콘크리트타설	1:3:6	m³	328,712	0.027	8,875	0.027	8,875	0.027	8,875	0.036	11,833	0.027	8,875
조립설치비	특별인부	인	181,293	0.35	63,452	0.35	63,452	0.35	63,452	0.4	72,517	0.35	63,452
〃	보통인부	〃	144,481	0.32	46,233	0.32	46,233	0.32	46,233	0.4	57,792	0.32	46,233
노무비소계					131,728		131,728		131,728		159,699		131,728
합계	경간(2m)	경간			519,858		535,858		530,858		668,239		579,858

알루미늄 주물 펜스 (부가세별도 / 현장설치도)

〔자료제공 : 해성금속씨앤디(주)〕

비목	규격	단위	단가	비목	규격	단위	단가	비목	규격	단위	단가
HSF-1000	W:2.0×H:1.2	경간	500,364	HSF-1031	W:2.0×H:1.2	경간	500,364	HS-F031	W:2.0×H:1.2	경간	482,230
-1001	〃	〃	507,364	-1032	〃	〃	515,364	-F032	〃	〃	509,230
-1002	〃	〃	470,364	-1033	W:2.0×H:1.1	〃	533,664	-F034	〃	〃	532,230
-1003	W:2.0×H:1.1	〃	567,664	-1034	W:2.0×H:1.2	〃	516,364	-F035	W:2.0×H:1.5	〃	632,769
-1004	W:2.0×H:1.2	〃	482,364	-1035	〃	〃	485,064	-F036	W:2.0×H:1.2	〃	470,230
-1005	W:2.0×H:1.1	〃	488,664	-1036	〃	〃	509,364	-F037	〃	〃	505,230
-1006	W:2.0×H:1.2	〃	485,364	-1037	〃	〃	557,364	-F038	〃	〃	485,230
-1007	W:2.0×H:1.1	〃	505,664	-1038	〃	〃	545,364	-F039	〃	〃	486,230
-1008	W:2.0×H:1.2	〃	473,364	-1039	W:2.0×H:1.1	〃	481,664	-F040	〃	〃	496,230
-1009	〃	〃	497,364	-1040	W:2.0×H:1.0	〃	441,964	-F041	〃	〃	523,230
-1010	W:2.0×H:1.1	〃	464,664	-1041	W:2.0×H:1.2	〃	511,364	-F042	W:2.0×H:1.1	〃	488,530
-1011	〃	〃	466,664	-1042	〃	〃	511,364	-F043	W:2.0×H:1.2	〃	498,230
-1012	W:1.8×H:1.2	〃	489,364	-1043	W:2.0×H:1.1	〃	567,664	-F124	W:2.0×H:1.6	〃	698,436
-1016	W:2.0×H:1.2	〃	485,364	-1045	W:2.0×H:1.2	〃	497,364	-F125	W:2.0×H:1.2	〃	517,364
-1017	〃	〃	509,364	-1046	〃	〃	463,364	-F151	〃	〃	463,364
-1018	W:1.8×H:1.2	〃	473,364	-1047	〃	〃	475,364	-F152	〃	〃	475,364
-1019	W:2.0×H:1.2	〃	567,364	-1048	〃	〃	473,364	-F155	〃	〃	485,364
-1020	〃	〃	492,364	-1049	〃	〃	455,364	-F156	W:2.0×H:1.5	〃	654,936
-1021	〃	〃	518,364	-1050	〃	〃	455,364	-F157	〃	〃	665,136
-1022	〃	〃	504,364	HS-F013	W:2.0×H:1.1	〃	541,530	-F158	〃	〃	695,256
-1023	〃	〃	494,364	-F020	〃	〃	500,530	HSF-757S	W:2.08×H:0.4	〃	328,308
-1026	〃	〃	468,364	-F025	〃	〃	500,530	HS-F015	W:2.05×H:0.42	〃	295,574
-1027	〃	〃	523,364	-F026	W:2.0×H:1.2	〃	483,230	-F016	W:2.05×H:0.43	〃	324,574
-1028	〃	〃	517,364	-F027	〃	〃	508,230	-F017	W:2.0×H:0.36	〃	335,994
-1029	〃	〃	500,364	-F029	〃	〃	539,230				
-1030	〃	〃	519,364	-F030	W:2.0×H:1.1	〃	486,530				

알루미늄 주물+목재 펜스 (부가세별도 / 현장설치도)

〔자료제공 : 해성금속씨앤디(주)〕

비목	규격	단위	단가	비목	규격	단위	단가	비목	규격	단위	단가
HSF-3001	W:2.0×H:1.2	경간	572,634	HSF-3005	W:2.46×H:1.1	경간	671,216	HWF-004	W:2.0×H:1.2	경간	586,199
-3002	W:2.0×H:1.1	〃	618,034	-3006	W:2.0×H:1.2	〃	554,574	HS-F162	W:2.0×H:1.5	〃	693,424
-3003	W:2.0×H:1.2	〃	567,634	HWF-001	〃	〃	448,914				
-3004	〃	〃	577,634	-002	W:2.0×H:1.26	〃	508,876				